

SCHEDA TECNICA LEDWALL IN OCCASIONE DELLA MAF DI PRATICA DI MARE

1. Generalità

Fornitura a noleggio, comprensiva dei costi di noleggio, progettazione ed esecuzione del sistema di alimentazione e distribuzione dell'energia, della prenotazione delle unità, trasporto, posizionamento e successivo ritiro dei maxischermi allo scopo di diffondere ad uso pubblico la diretta video, messaggi promozionali sulla Forza Armata e, qualora necessario, messaggi di emergenza.

2. Descrizione del servizio

Nello specifico, il servizio dovrà essere eseguito secondo le seguenti specifiche e caratteristiche:

a. Piano di esecuzione:

- 14 giugno 2023: installazione;
- 15 giugno 2023: prove tecniche;
- 16 giugno 2023: evento;
- 17 giugno 2023: evento;
- 18 giugno 2023: evento e, a finire, smontaggio (ore 18:30 circa).

b. Caratteristiche tecniche:

- nr. 2 schermi 33 metri quadri installazione zone VIP;
- nr. 2 schermo 45 metri quadri installazione su fronte pubblico;
- nr. 1 schermo 50 metri quadri installazione su fronte pubblico;

in considerazione dell'ampiezza delle aree tali schermi, dovranno essere idonei per l'installazione all'esterno, con una perfetta visibilità in piena luce e con una distanza minima di visione pari a 15 mt. e della massima risoluzione e luminosità possibile, tenendo e comunque ad esempio per Ledwall Outdoor Passo 6, dimensioni 4,8x2,4 metri, con caratteristiche non inferiori a luminosità 6.000 nit 5.000 cd/mq. e 28.224 pixel/mq.

Si precisa, inoltre, che dovranno essere a cura dell'appaltatore i collegamenti/cablaggio per il segnale audio/video dagli schermi alla regia mobile, l'assistenza tecnica per l'intero periodo dell'esigenza e l'autonomia per l'alimentazione elettrica.



Figura 2

IMPORTO STIMATO:
€ 49.180,33 +IVA