

Parte 1

SPECIFICA TECNICA ALLEGATA ALLA RICHIESTA N° 01-EL-2025

VERIFICHE PERIODICHE MASSE STATICHE, IMPIANTI CON PERICOLO ESPLOSIONE SUL SEDIME AEROPORTUALE DEL 61° STORMO DI GALATINA. AD OPERA DI ORGANISMO TECNICO ABILITATO.

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTO DI MESSA A TERRA C/O IL DISTACCAMENTO BALNEARE LIDO CONCHIGLIE E TELEPOSTO SANTA MARIA DI LEUCA AD OPERA DI ORGANISMO TECNICO ABILITATO.

Con il presente lavoro si intende compensare la Ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dagli interventi volti a ottenere le verifiche degli impianti di terra meglio descritto nella stessa Nota Preliminare.

L'intervento in parola comprende essenzialmente:

- *In particolare si procederà alla misura della resistenza di terra dei punti di connessione dei velivoli in sosta relativamente allo scarico delle cariche elettrostatiche del velivolo stesso, denominate "masse statiche". Per l'effettuazione delle misure si utilizzerà il metodo voltamperometrico con procedura come da normativa tecnica vigente, ogni punto di connessione del velivolo è costituito da un profilato in ferro zincato di sezione a croce regolare 50x50x5mm o profilato a T, da un conduttore principale di terra e da un cavo di connessione munito di pinza e jack alle estremità dello stesso. Ogni misura è stata effettuata direttamente sul dispersore.*
- *L'impresa verificherà la capacità disperdente mediante misura della resistenza terra di ogni singola massa statica. Le misure devono essere fatte, per quanto possibile, con l'impianto nelle ordinarie condizioni di funzionamento. La contabilizzazione avverrà a corpo.*

Prima della presentazione dell'offerta la Ditta dovrà effettuare il sopralluogo al fine di prendere visione delle opere da eseguire, previo accordi con il Servizio Manutenzione Infrastrutture.

Punto di Contatto:

1°Lgt Picariello F. 0832-262501

Parte 2

REQUISITI DELLA DITTA

- *dovrà essere abilitata all'esecuzione di lavori di cui all'art. 1 , comma 2 lettera a) del D.M. 22-01-2008 n° 37 e ss.mm.ii.;*

Parte 3

ONERI GENERALI A CARICO DELLA DITTA

- *dovrà predisporre e presentare prima dell'esecuzione dei lavori i seguenti documenti:*
 - a. *copia visura camerale;*
 - b. *elenco del personale dipendente da impiegarsi per i lavori oggetto della presente richiesta, corredato delle fotocopie dei documenti d'identità di ciascun dipendente e i documenti che asseverino il rapporto di lavoro con la Ditta (ad. es. il Mod. UNILAV). L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli circa il gradimento del personale dipendente, e in maniera insindacabile potrà valutare l'opportunità di consentire l'accesso anche solo temporaneo dello stesso. La Ditta non potrà appellarsi su tale determinazione;*
 - c. *elenco dei mezzi da impiegarsi per i lavori oggetto della presente richiesta che intende far accedere nell'ambito aeroportuale, corredato delle fotocopie delle carte di circolazione e tagliandi assicurativi di ogni mezzo indicato;*
 - d. *Piano Operativo di Sicurezza*

- *in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., la Ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare una dichiarazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso, in particolare:*
 - a. *di attenersi alle misure generali di tutela previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori;*
 - b. *di attenersi e di aver adempiuto a quanto previsto circa gli obblighi del datore di lavoro;*
 - c. *di adempiere a quanto dettato circa la riunione periodica, se la Ditta rientra in tale categoria.*
 - d. *in detta dichiarazione, la Ditta dovrà inoltre indicare ed eventualmente allegare il relativo documento:*
 - e. *azienda (ragione sociale);*
 - f. *sede sociale;*
 - g. *nominativo del datore di lavoro;*
 - h. *committente (sede dell'unità produttiva a cui fa riferimento il documento);*
 - i. *attività svolta o esercitata (oggetto della Ditta);*
 - j. *nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
 - k. *nomina e accettazione del medico competente;*
 - l. *nominativo del rappresentante della sicurezza dei lavoratori;*
 - m. *di aver informato il personale sul lavoro che dovrà svolgere, indicando i rischi ed i pericoli; di averlo formato e dotato di tutti i d.p.i. necessari al corretto e sicuro svolgimento del lavoro, così come previsto dalla vigente normativa;*
 - n. *matricola INPS, INAIL e Cassa Edile;*
 - o. *di effettuare la manutenzione prevista dalle norme e dai libretti di uso e manutenzione delle attrezzature e strumentazioni impiegate dal proprio personale nell'esecuzione del presente Servizio.*
- Tale dichiarazione, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice.*
- *La Ditta appaltatrice adotterà tutte le cautele e disposizioni atte a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori in ambienti in cui si svolgono lavorazioni che sviluppino gas, liquami e radiazioni nocive.*
 - *L'orario di lavoro dovrà essere concordato con il personale tecnico dell'Amministrazione designato e comunque all'interno dell'orario di servizio;*
 - *La Ditta appaltatrice assume ogni responsabilità per i danni eventualmente causati durante tutte le fasi di predisposizione, esecuzione, di smontaggio del cantiere, di collaudo, di trasporti, di allontanamento del materiale a rifiuto e in qualsiasi altra operazione ai beni dell'Amministrazione o a terzi nonché al personale militare e civile presente nelle zone di lavoro e nelle immediate vicinanze interessate da allestimenti di cantiere. La Ditta stessa non potrà invocare a sua discolpa la insufficiente vigilanza da parte del personale designato da questa amministrazione e dovrà provvedere a riparare a sue cure e spese i danni di cui sopra nel più breve tempo possibile.*

Tenuto conto della tipologia dei lavori in epigrafe e della loro durata prevista non superiore a 5 uomini-giorno, non si applica, ai sensi del comma 3-bis art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo dell'elaborazione del DUVRI di cui al comma 3 del medesimo D.L.

IL Compilatore
Addetto Nucleo Impianti Elettrici
SMA A.A.r.s. Cosimo Antonio MONTI

L Capo Nucleo Impianti Elettrici
1° Lgt A.A.r.s. Francesco PICARIELLO

IL CAPO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE f.f.
Magg. G.A.r.s. Antonio PIO

MANUTENZIONE ELETTRICA - ELENCO VERIFICHE

	Descrizione	UM	Q.tà
01	Verifica di Terra + Scariche Atmosferiche + Pericolo EXP (Biennale) PG 97,160	n°	2,00
02	Verifica di Terra + Scariche Atmosferiche + Pericolo EXP (Biennale) PG 172, 100, 96, 102, 0(Antenna PAR), 0 (torre radar ATC)	n°	6,00
03	Verifica di Terra + Scariche Atmosferiche + Pericolo EXP (Biennale) pg 188	n°	1,00
04	Verifica di Terra + Scariche Atmosferiche + Pericolo EXP (Biennale) PG 90, 136, A	n°	3,00
05	Verifica di Terra + Scariche Atmosferiche + Pericolo EXP (Biennale) PG 182	n°	1,00
06	Verifica di Terra + Scariche Atmosferiche + Pericolo EXP (Biennale) PG 0 (VOR), 130, 9, 39, 36,001(CITS)	n°	6,00
07	Verifica di Terra + Scariche Atmosferiche + Pericolo EXP (Biennale) PG 38 (TWR)	n°	1,00
08	Verifica impianto Pericolo EXP Armeria 130 di PG (Biennale)	n°	1,00
09	Verifica impianto Pericolo EXP Deposito Ossigeno 136 di PG (Biennale)	n°	1,00
10	Verifica impianto Pericolo EXP Riservetta 96 di PG (Biennale)	n°	1,00
11	Verifica impianto Pericolo EXP Deposito Carburanti 90 di PG (Biennale)	n°	1,00
12	Verifica impianto Pericolo EXP Stazione Rifornimento Automezzi 63 di PG (Biennale)	n°	1,00
13	Verifica periodica interruttori magnetotermici differenziali (Biennale)	n°	1,00
14	Verifica masse statiche sul sedime aeroportuale PG 0 (Semestrale)	n°	2,00
	IVA (Non Imponibile)		

15	Verifica impianti di messa a terra distaccamento balneare Lido Conchiglie PG 000	n°	1,00
16	Verifica impianti di messa a terra TLP Santa Maria di Leuca PG 000	n°	1,00
	IVA (22%)		