



AERONAUTICA MILITARE
10° Reparto Manutenzione Velivoli

Annesso "I"

OGGETTO: AEROPORTO GALATINA - 10° RMV: Lavori di pulitura, disinfezione e revisione lastrico solare in pietra leccese immobile 192 di P.G.

ESTIMATIVO

Art.	Fonte prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Importo Unitario (€)	Importo Totale (€)
1	Regione Puglia 2025 01.E11.103.0 01	Revisione di pavimentazione solare in lastre di pietra leccese, comprendente la verifica dello stato di conservazione dei giunti previa spazzolatura della superficie d'intervento, successiva scarifica e stilatura dei giunti ammalorati con boiaccia cementizia ed inerti di sabbia; piccole sostituzioni di lastre danneggiate o lesionate e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lastre di pietra leccese	mq	40,00	44,26 €	1.770,40 €
2	Regione Puglia 2025 02.R06CAM.035.001	Pulizia e disinfezione delle superfici non di pregio attaccate da agenti biodeteriogeni mediante applicazione di prodotto a base di sali di ammonio quaternari con specifica azione biocida. Applicato, secondo i casi, con pennello imbevuto di prodotto o con sistemi a spruzzo; dopo 24 ore dall'applicazione vanno eseguiti abbondanti e ripetuti risciacqui seguiti da spazzolatura con spazzole a setole morbide in nylon o saggina che assicureranno la rimozione dei microrganismi ormai morti e la completa asportazione del prodotto precedentemente applicato. Nelle zone dove l'attacco biologico è di notevole entità si renderà necessaria l'esecuzione di più applicazioni. Durante il periodo in cui il prodotto viene fatto agire è di fondamentale importanza evitare, per quanto possibile, l'esposizione agli agenti atmosferici, in particolare l'acqua meteorica che potrebbe asportarlo rendendo inefficace il trattamento. Esclusa esecuzione di più cicli applicativi. Pulizia e disinfezione delle superfici attaccate da agenti biodeteriogeni.	mq	258,00	28,10 €	7.249,80 €
Sommano i lavori da eseguirsi in base all'estimativo					A	9.020,20 €
di cui incidenza mano d'opera Non assoggettabile a ribasso d'asta					B	4.832,47 €

COSTI PER LA SICUREZZA

Art.	Fonte prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Importo Unitario (€)	Importo Totale (€)
3	Regione Puglia 2025 09.S03.039.0 03	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiEDE; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiEDE in legno per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese	m	76	1,7 €	131,48 €
4	Regione Puglia 2025 09.S03.039.0 07	montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera	m	76	2,09 €	158,84 €
5	Regione Puglia 2025 S 09.S02.017.0 07	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm.	cad	3	0,70 €	2,10 €
6	Regione Puglia 2025 S 09.S02.001.0 05	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm.	cad	3	1,16 €	3,48 €
7	Regione Puglia 2025 S 09.S02.025.0 01	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm.	cad	1	2,30 €	2,30 €
Sommano gli Costi per la Sicurezza					C	298,20 €

COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL D.U.V.R.I.

Art.	Fonte prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Importo Unitario (€)	Importo Totale (€)
/	/	/	/	/	/	/
Sommano Costi per l'attuazione del D.U.V.R.I.					D	0,00 €

RIEPILOGO

Sommano gli articoli di estimativo	A	9.020,20 €
Costi per la Sicurezza NON assoggettabili a ribasso d'asta	C	298,20 €
Costi per l'attuazione del D.U.V.R.I. NON assoggettabili a ribasso d'asta	D	0,00 €
Imprevisti (comprensivi degli eventuali Oneri per la Sicurezza)	E	465,92 €
Costi per la manodopera NON assoggettabili a ribasso d'asta	B	4.832,47 €
Totale Lavori al netto I.V.A.	F	9.784,32 €
Totale Lavori al netto I.V.A.	F	9.784,32 €
IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n° 633 e s.m.i.	G	0,00 €
Totale Lavori	H	9.784,32 €
Quota Estimativo assoggettabile a ribasso d'asta (A+E-B)		4.653,65 €
Quota Estimativo NON assoggettabile a ribasso d'asta (C+D+B)		5.130,67 €
IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n° 633 e s.m.i.	G	0,00 €
Totale Lavori	H	9.784,32 €

IL COMPILATORE
ADDETTO SEZIONE COORDINAMENTO TECNICO
(M.llo 2°cl. SMT Edile Roberto SCOLLATO)

VISTO:
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO E QUALITÀ
IL VICE
(1°Lg. Antonio AFRANO)