



AERONAUTICA MILITARE
205° Gruppo Tecnico Distaccato Infrastrutture
Nucleo Manutenzione Infrastrutture - Sezione Deposito Armamenti
S.S. 131 Km. 36,600 - 09027 Serrenti (SU)

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE DA ADIBIRE A ZONA LAVAGGIO MACCHINARI AGRICOLI, ADIACENTE OFFICINA IMPIANTI - SEDIME N. 0 DI PG.

Prezziario	Art.	OGGETTO	U.M.	Quantità	P.U.	Importo
LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA						
SCAVO A LARGA SEZIONE (ART. DEI A25015a)	1	Con il prezzo del presente articolo si intende compensare la ditta per ogni onere e magistero relativo ai lavori di Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta con disposizione del materiale di risulta in cumulo di fianco allo scavo: per profondità fino a 1,5 m: in terra vegetale, terreno naturale incoerente o poco coerente. Nel prezzo dell'articolo sono altresì compresi gli oneri relativi all'impiego di mano d'opera specializzata e qualificata, l'utilizzo di attrezzatura, nonché quant'altro necessario, anche se non espressamente specificato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	m³	17,25	€ 21,95	€ 378,64
TRASPORTO A DISCARICA (ART. DEI A25130)	2	Con il prezzo del presente articolo si intende compensare la ditta per ogni onere e magistero relativo ai lavori di Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.. Nel prezzo dell'articolo sono altresì compresi gli oneri relativi all'impiego di mano d'opera specializzata e qualificata, l'utilizzo di attrezzatura, nonché quant'altro necessario, anche se non espressamente specificato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	m³	17,25	€ 57,79	€ 996,88
RETE ELETTROSALDATA (ART. DEI A33081b)	3	Con il prezzo del presente articolo si intende compensare la ditta per ogni onere e magistero relativo alla fornitura in opera di Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. (prezzo base + extra), dei seguenti diametri: Ø 6 mm per 100kg. Nel prezzo dell'articolo sono altresì compresi gli oneri relativi all'impiego di mano d'opera specializzata e qualificata, l'utilizzo di attrezzatura, nonché quant'altro necessario, anche se non espressamente specificato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	3,50	€ 98,18	€ 343,63
CONGLOMERATO CEMENTIZIO(ART. DEI A35049a)	4	Con il prezzo del presente articolo si intende compensare la ditta per ogni onere e magistero relativo ai lavori di Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: per strutture a piano di campagna. Nel prezzo dell'articolo sono altresì compresi gli oneri relativi all'impiego di mano d'opera specializzata e qualificata, l'utilizzo di attrezzatura, nonché quant'altro necessario, anche se non espressamente specificato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	m³	17,46	€ 326,50	€ 5.699,71
CARATTERIZZAZIONE DI BASE (ART. DEI N.P.)	5	Con il prezzo del presente articolo si intende compensare la ditta per ogni onere e magistero relativo al compenso per smaltimento e caratterizzazione dei rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.). Dovrà inoltre essere rilasciata copia conforme all'originale della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento (1° e 4° copia del F.I.R.; bindella di pesata; attestazione di presa in carico da parte dell'ente abilitato al trattamento di tali rifiuti). Si precisa che l'appaltatore si dovrà configurare quale "produttore" del rifiuto, pertanto dovrà farsi carico degli oneri conseguenti. Nel prezzo dell'articolo sono altresì compresi gli oneri relativi all'impiego di mano d'opera specializzata e qualificata, l'utilizzo di attrezzatura, nonché quant'altro necessario, anche se non espressamente specificato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte	cad	1,00	€ 200,00	€ 200,00
COMPENSO ALLE DISCARICHE (ART. DEI 115038c)	6	Con il prezzo del presente articolo si intende compensare la Ditta per ogni onere e magistero relativo al compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010).E' altresì compreso nel prezzo dell'articolo qualsiasi altro onere anche se non espressamente menzionato, necessario all'esecuzione dei lavori di cui sopra a perfetta regola d'arte.	t.	1,00	€ 100,00	€ 100,00
CANALETTA DI RACCOLTA (ART. DEI N.P.)	7	Con il prezzo del presente articolo si intende compensare la ditta per ogni onere e magistero relativo alla fornitura in opera di canaletta di raccolta e drenaggio acque superficiali, realizzate in calcestruzzo con sezione rettangolare in elementi da mm. 160x160x1000. Nel prezzo dell'articolo sono altresì compresi gli oneri relativi all'impiego di mano d'opera specializzata e qualificata, l'utilizzo di attrezzatura, nonché quant'altro necessario, anche se non espressamente specificato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	m	5,00	€ 60,00	€ 300,00
SCARICO AQUAE (ART. DEI 135006b)	8	Con il prezzo del presente articolo si intende compensare la ditta per ogni onere e magistero relativo alla fornitura in opera di Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di pvc posti in opera con giunti a bichiere e guarnizione elastomerica o ad incollaggio, comprese eventuali cravatte in ferro a muro, collanti, giunzioni, ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte esclusi i soli scavi, rinterrì, rinfilanchi in calcestruzzo anche armato, tracce, tipo pesante (UNI EN 1329-1): Ø esterno 63 mm, spessore 3,0 mm. compresa di tutta la raccorderia per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Nel prezzo dell'articolo sono altresì compresi gli oneri relativi all'impiego di mano d'opera specializzata e qualificata, l'utilizzo di attrezzatura, nonché quant'altro necessario, anche se non espressamente specificato, per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	m	7,00	€ 13,15	€ 92,05
GRIGLIA (Art. DEI N.P.)	9	Con il prezzo del presente articolo si intende compensare la ditta per ogni onere e magistero relativo alla fornitura in opera di griglia in ghisa sferoidale larghezza mm. 160	m	11,00	€ 60,00	€ 660,00

Totale dei materiali/noli/forniture € 3.456,44

Totale della manodopera € 5.314,46

Totale articoli di lavoro (al netto degli oneri di sicurezza) € 8.770,91

ONERI per la sicurezza € 263,13

Sommano € 9.034,04

I.V.A. (22%) € 1.987,49

Importo esigenza € 11.021,53

*EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - OG1

* CCNL - Aziende Edili

* Durata dei Lavori 20 (VENTI) qq. a decorrere dalla data di consegna delle lavorazioni.

* N.B. Nel consuntivo verranno contabilizzati solo i lavori/forniture effettivamente eseguiti dalla ditta appaltatrice

* Presa visione NON OBBLIGATORIA

* Per qualsiasi ulteriore informazione riguardo i lavori potrà essere contattato il SMA PIRAS Alberto - SMA NOTO Michele Tel. 070/9662237

L' UFFICIALE TECNICO
(Ten. Col. Gars Salvatore PARENTE)