AERONAUTICA MILITARE
115ª Squadriglia Radar Remota

OGGETTO: Lavori di realizzazione tettoia tra il locali GG.EE. ed il gruppo elettrogeno esterno e tettoria a protezione del GE stesso - P.G. 17 della 115ª Squadriglia R.R. di Capo Mele.

Località di esecuzione della prestazione: Andora (SV)

ART	*ELENCO PRESTAZIONI*				
	DESCRIZIONE	**U.M.**	**Q.tà**	**Prezzo Unitario**	**Totale Imponibile**
1	Creazione di tettoia di collegamento alle due strutture della misura di metri 02 per lunghezza metri 04, mediante fornitura e posa di struttura in scatolato debitamente ancorata alle strutture esistenti e posa di pannelli di copertura.				
2	Fornitura e posa in opera di traverse in scatolato zincato, necessarie alla modifica delle pendenze, della misura 4200x40x100 numero 08 barre imbullonate alla struttura esistente.				
3	Fornitura e posa di m2 70 di pannelli REI30 modello litos 5 isolpack di colore grigio chiaro debitamente fissati alla struttura sottostante mediante tirafondi.				
4	Fornitura e posa finimenti perimetrali				
	Manodopera personale	corpo	1,00	**€ 6.725,16**	**€ 6.725,16**
	Materiali e Noleggi	corpo	1,00	**€ 2.974,82**	**€ 2.974,82**
	Oneri per la sicurezza 3%			**€ 300,00**	**€ 300,00**
		TOTALE			**€ 9.999,98**